MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

Skala 1:500

z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych



Szkic orientacji skala 1:10 000

BIURO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
"GEOMAX" Leszek Wolasik
26-300 OPOCZNO, ul. Kościelna 7
REG.: 590091126, NIP: 768-101-48-87
tel. 48-44-755-26-42

Obręb m.DRZEWICA Ark.2, 5

Ulica Kilińskiego , Żeromskiego
powiat : opoczyński
woj. : łódzkie

L.ks.rob. OP- 32/IV/2011
- działka nr 45,29,218

Mapa służy do celów projektowych.
Stan aktualności na dzień 2011.04.15
Granice wkartowano według danych z ewidencji gruntów.

1. Osnowa pozioma: układ państwowy "65".
2. Osnowa pionowa: p.o. Kronsztadt
3. Niniejszą mapę wykonało na podstawie sekcji mapy zasadniczej w skali 1: 500-133.221.024.1,024.2,024.3,024.4 oraz pomiaru uzupełniającego Biuro Usług Gedezyjno-Kartograficznych „GEOMAX"

Wykonał:

LESZEK WOLASIK
Geodeta Uprawniony
ul. Wyszyńskiego 11/12
26-300 OPOCZNO
nr upr. 13793 MGP18

Opoczno:2011.04.20

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (ustawa z dnia 17.05.1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne . Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 – Dziennik Ustaw Nr 45 poz 454).

Początek rozbudowy
ul.Żeromskiego - ciąg drogi powiatowej nr 3109E
/odc. 0+195,17- 0+004,11/
od hm. 0+00,00 do hm. 1+91,06

Dane ŁK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-11
Promień łuku kołowego R: 13,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 59,6044 deg
Długość stycznej głównej T: 7,446 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 1,981 m
Odcięta PA PA: 6,461 m
Rzędna AS AS: 1,719 m
Cięciwa PS PS: 6,686 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,459 m
Długość łuku kołowego ł: 13,524 m

Dane ŁK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-14
Promień łuku kołowego R: 13,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 56,6148 deg
Długość stycznej głównej T: 7,002 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 1,766 m
Odcięta PA PA: 6,165 m
Rzędna AS AS: 1,555 m
Cięciwa PS PS: 6,358 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,278 m
Długość łuku kołowego ł: 12,845 m

Dane ŁK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-6
Promień łuku kołowego R: 200,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 4,3200 deg
Długość stycznej głównej T: 7,543 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,142 m
Odcięta PA PA: 7,538 m
Rzędna AS AS: 0,142 m
Cięciwa PS PS: 7,539 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,770 m
Długość łuku kołowego ł: 15,080 m

Legenda :
- projektowana jezdnia
- projektowane chodniki
- projektowane zjazdy indywidualne
- projektowane linie rozgraniczjace ulicy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E , fragment ullcy Żeromsklego w Drzewlcy
Skala 1 : 500

Zamawiający : Gmina i Miasto Drzewica
ul.Staszica 2
26-340 Drzewica

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych
w Opocznie
ul.Rolna 8
26-300 Opoczno

Dane ŁK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-5
Promień łuku kołowego R: 100,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 16,3419 deg
Długość stycznej głównej T: 14,358 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 1,026 m
Odcięta PA PA: 14,212 m
Rzędna AS AS: 1,015 m
Cięciwa PS PS: 14,249 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,143 m
Długość łuku kołowego ł: 28,522 mi
i=3% – adaptacja stanu istn.

Dane ŁK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-7
Promień łuku kołowego R: 150,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 6,2057 deg
Długość stycznej głównej T: 8,131 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,220 m
Odcięta PA PA: 8,119 m
Rzędna AS AS: 0,220 m
Cięciwa PS PS: 8,122 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 4,063 m
Długość łuku kołowego ł: 16,246 m

Dane ŁK i podstawowe parametry łuku kołowego
Opis zadania: W-8
Promień łuku kołowego R: 70,000 m
Kąt zwrotu trasy g: 22,9857 deg
Długość stycznej głównej T: 14,233 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku WS: 0,432 m
Odcięta PA PA: 13,947 m
Rzędna AS AS: 1,404 m
Cięciwa PS PS: 14,018 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,044 m
Długość łuku kołowego ł: 28,082 m

Istniejący kabel eWN

Koniec rozbudowy
ul.Żeromskiego - ciąg drogi powiatowej nr 3109E
/odc.0+004,11- 0+195,17/
od hm. 0+00,00 do hm. 1+91,06

Wykaz współrzędnych		
Nr W	X	Y
W-0	5559286,71	4594799,55
W-1	5559285,51	4594800,59
W-2	5559278,32	4594807,55
W-3	5559263,94	4594821,46
W-4	5559244,61	4594839,17
W-5	5559226,50	4594855,76
W-6	5559213,83	4594876,71
W-7	5559196,56	4594910,83
W-8	5559187,33	4594935,35
W-9	5559188,16	459495,67
W-10	5559188,33	4594959,78
W-11	5559285,66	4594815,78
W-12	5559299,23	4594812,97
W-13	5559242,58	4594836,96
W-14	5559237,69	4594831,62
W-15	5559239,25	4594824,98