

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica od km 14+080 do km 15+650					
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWiORB CPV	03.00.00 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
	03.01.02	Przepusty stalowe z blachy falistej			
1	03.01.02	Wyznaczenie punktów w terenie równinnym	szt.		4,00
1.1		— przepust P-3 km 14+276	szt.	4,00	
2	03.01.02	Rozebranie przewodu przepustu z prefabrykowanych rur żelbetowych Ø 100 cm	m		11,70
2.1		— przepust 14+276,04	m	11,70	
3	03.01.02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład	m ³		212,23
3.1		— przepust P-3 km 14+276	m ³	212,23	
4	03.01.02	Wykonanie zbrojonej ławy fundamentowej z betonu C 25/30 (B30) na warstwie chudego betonu gr. 10 cm pod zakończeniami przepustów	m ³		2,50
4.1		— przepust P-3 km 14+276	m ³	2,50	
5	03.01.02	Wykonanie zbrojonego elementu ochronnego z betonu C 16/20 (B20) przy zakończeniu umocnienia dna rowu	m ³		0,20
5.1		— przepust P-3 km 14+276	m ³	0,20	
6	03.01.02	Ułożenie stalowego przepustu rurowego z blachy falistej na fundamencie z kruszywa o gr. 30 cm, średnica przepustu 2 x Ø 100 cm	m		14,60
6.1		Przepust 2 x Ø 100 cm, grubość blachy 2 mm, karbowanie 68x13, wlot i wylot ścięty dostosowując do pochylenia skarpy, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk na gorąco + dwustronna powłoka polimerowa — przepust P-3 km 14+276	m	14,60	
7	03.01.02	Wykonanie zasypu piaskowo - żwirowego	m ³		145,20
7.1		— przepust P-3 km 14+276	m ³	145,20	
8	03.01.02	Umocnienie skarpy nasypu brukiem kamiennym na betonie C 8/10 (B10) o gr. 10 cm	m ²		34,80
8.1		— przepust P-3 km 14+276	m ²	34,80	
9	03.01.02	Umocnienie dna rowu od strony wylotu przepustu warstwą kamienia łamanego grubości 25 cm.	m ³		2,00
9.1		— przepust P-3 km 14+276	m ³	2,00	
10	03.01.02	Oczyszczenie i wyprofilowanie cieku doprowadzającego/odprowadzającego wodę do/z przepustu	m		450,00
10.1		— przepust P-3 km 14+276	m	450,00	