

i nie wymaga rozwiązań projektowych, branżowych usunięcia tych kolizji. Jedynie należy zachować ostrożność i przepisy bhp przy wykonywaniu robót pod napowietrzymi sieciami elektroenergetycznymi.

Realizację projektu wykonać z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole – OPINII NR KZUD-201/2010.

#### XV. Roboty wykończeniowe

W ramach robót wykończeniowych przewidziano plantowanie skarp i dna wykopów oraz nasypów na odcinkach o przekrojach drogowych.

Ponadto należy utwardzić wszystkie pobocza na całej szerokości 1,0 m 5-cm warstwą destruktu

#### XVI. Oznakowanie

Przed oddaniem odcinka (etapu - zadania) do ruchu należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

#### XVII. Odbiór robót

Odbioru robót drogowych zanikających dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dziennik budowy. Odbiór końcowy dokonać komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji - pozwoleniu na budowę, polskich normach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz warunkach kontraktu z uwzględnieniem zasad i źródła finansowania.

mgr inż. JÓZEF SZELIGA  
uprawniony do kierowania robotami,  
nadzoru i kierowania w zakresie  
drog, mostów, mostów  
Nr UAN IV 10220/125/84 163 83 5x-08